

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
橋梁定期点検業務				
(新和田)				
業務計画書作成				
30橋未満		1	業務	
部材番号図の作成				
コンクリート橋		1.5	日	
部材番号図の作成				
鋼橋		3.3	日	
現地踏査(定期点検のみ)				
定期点検のみ		13	橋	
関係機関との協議資料作成				
		4	機関	森林管理署、長和町、下諏訪町、諏訪建設事務所
定期点検				
		8.5	日	
定期点検調書作成				
		23.4	日	
報告書作成				
		2.9	日	
打合せ(土木設計業務)				
; 中間打合せ1回		1	業務	
打合せ(土木設計業務)				
; 着手前1回(0.5日)、納入時1回(0.5日)		1	業務	
直接経費				
旅費交通費				
運転費(ライトバン)1500cc				
運転時間5.3時間		10	回	現地調査、定期点検
運転費(ライトバン)1500cc				
運転時間2.0時間		3	回	打合せ協議
運転費(ライトバン)1500cc				
運転時間6.7時間		1	回	森林管理署、長和町、下諏訪町、諏訪建設事務所
その他直接経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		5.5	日	運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転				軽油 21.8ℓ/日
トラック架装リフト、ブーム型、作業床高8~10m、標準デッキ		0.9	日	運転日当り供用日数 1.4日

