

数 量 総 括 表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
道路施設点検業務 長野市A				
業務計画書作成；(50≤N<100)		0.30	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降		54	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≤10		5	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10<L≤15		5	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		12.6	日	
定期点検調書作成；(L<10m)				
2巡目以降		4.6	日	
定期点検調書作成；(L≥10m)				
2巡目以降		45.9	日	
報告書作成				
L<10m； 0.7日、L≥10m； 4.8日		0.30	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		0.30	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		1.0	業務	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4ℓ/日
作業高約6m、積載質量200kg		6.4	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		13	人・日	

数 量 総 括 表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.30	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		22	橋	10橋当り 0.714人
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成		5	箇所	
鉛（塗膜）含有試験				
松代東76号橋、堀の内橋、神田橋2、蓮花橋、小笹橋		5	検体	
六価クロム（塗膜）含有試験				
松代東76号橋、堀の内橋、神田橋2、蓮花橋、小笹橋		5	検体	
PCB（塗膜）含有試験				
松代東76号橋、堀の内橋、神田橋2、蓮花橋、小笹橋		5	検体	
補修塗装				
復旧工		5	箇所	
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	