

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 下諏訪町				
業務計画書作成；(30≤N<40)		0.15	業務	
部材番号図の作成；(橋長L<10m)				
鋼橋		0.2	日	
現地踏査(定期点検のみ)				
1巡目		1	橋	
現地踏査(定期点検のみ)				
2巡目以降		32	橋	
定期点検(特定の溝橋等)				
2≤L≤5		19	橋	
定期点検(特定の溝橋等)				
5<L≤10		6	橋	
定期点検(特定の溝橋等)				
10<L≤15		1	橋	
定期点検(特定の溝橋等以外)				
		3.2	日	
定期点検調書作成；(L<10m)				
1巡目		0.5	日	
定期点検調書作成；(L<10m)				
2巡目以降		14.2	日	
定期点検調書作成；(L≥10m)				
2巡目以降		7.2	日	
報告書作成				
L<10m；3.2日、L≥10m；0.9日		0.15	式	
打合せ(土木設計業務)				
中間打合せ2回		0.15	業務	
打合せ(土木設計業務)				
着手前、納入時		1.0	業務	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	

数 量 総 括 表				
工種・名称	規 格	数 量	単 位	備 考
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				軽油 62.4 <sup>リットル</sup> /日
作業高約6m、積載質量200kg		1.0	日	運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B				
		2	人・日	
安全施設				賃料期間 1ヶ月
		0.15	式	賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）				
		3	橋	10橋当り 0.714人
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成		4	箇所	
鉛（塗膜）含有試験				
医王渡橋、医王渡橋側道橋、福沢神明橋、福沢中間橋		4	検体	
六価クロム（塗膜）含有試験				
医王渡橋、医王渡橋側道橋、福沢神明橋、福沢中間橋		4	検体	
PCB（塗膜）含有試験				
医王渡橋、医王渡橋側道橋、福沢神明橋、福沢中間橋		4	検体	
補修塗装				
復旧工		4	箇所	
成果品作成費				
印刷製本費				
		3	部	