

理事長		専務理事		企画総務課長 局長兼		建設技術課長 次長兼		課長補佐		係長				審査者		設計者	
-----	--	------	--	---------------	--	---------------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 橋梁定期点検業務

閲覧設計書

長野市、須坂市、軽井沢町、山ノ内町、飯綱町

設 計 大 要	施 工 方 法	委 託
橋梁定期点検・診断 N= 215 橋 長 野 市 73 橋 須 坂 市 81 橋 軽 井 沢 町 18 橋 山 ノ 内 町 22 橋 飯 綱 町 21 橋	施 工 期 間	240 日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	() 令和 年 月 日
	契約保証方法	

工事番号		課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
令和 4 年度 道路施設定期点検（一括発注）業務						閲覧設計書					
長野市											
設計大要					施工方法			委託			
橋梁定期点検・診断 N = 73 橋					施工期間			日間			
					起工予定年月日			年 月 日			
					竣工予定年月日			年 月 日			
					契約保証方法						

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	90 長野県建設技術センター - 0 1 実施単価 53 1 4 北信(1) 04.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号		
設計委託区分 消費税率(%) 発注区分 電子成果品作成費区分 地域区分(橋梁点検安全費)	当 世 代 01 設計・解析(技術経費無) 10 % 41 一般(建設コンサルタント) 02 その他設計業務 01 率分計上無し	前 世 代	

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 設計業務費 **						
道路施設点検業務 長野市			式			
業務計画書作成 (50 N < 100) 50 N < 100	0.39		業務			施工 第0-0001号表
現地踏査(定期点検のみ) 2 巡目以降	73		橋			施工 第0-0002号表
定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m	12		橋			施工 第0-0003号表
定期点検 (特定の溝橋等) 10m < L 15m	15		橋			施工 第0-0004号表
定期点検	19.2		日			施工 第0-0005号表
定期点検調書作成 (L < 10m) 2 巡目以降	10.7		日			施工 第0-0006号表
定期点検調書作成 (L 10m) 2 巡目以降	53.2		日			施工 第0-0007号表

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書作成					
	0.39	式			施工 第0-0008号表
打合せ（土木設計業務） 中間打合せ2回					
	0.39	業務			施工 第0-0011号表
打合せ（土木設計業務）					
	1.0	業務			施工 第0-0012号表
** 直接人件費等 **					
** 旅費交通費 **					
旅費交通費（調査、計画業務） 直接人件費(円) × 旅費交通費率 1.49%					
	1.0	式			施工 第0-0013号表
** その他の直接経費 **					
機械経費					
		式			
橋梁点検車運転					
	12.6	日			施工 第0-0014号表

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車運転(トラック架装リフト) ブーム型 作業床高12m 標準デッキ					
	0.9	日			施工 第0-0015号表
塗膜調査費					
		式			
塗膜検体採取 準備工及び報告書作成					
	8	箇所			
鉛含有試験 40035号橋 他7橋					
	8	検体			
六価クロム含有試験 40035号橋 他7橋					
	8	検体			
PCB含有試験 40035号橋 他7橋					
	8	検体			
補修塗装 下塗り 復旧工					
	8	箇所			
** 電子成果品作成費 ** その他設計業務					
紙成果品費					
		式			

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
印刷製本費					
	3	部			
** 安全費 **					
安全費 積上げ		式			
交通誘導警備員 B					
	27.0	人・日			施工 第0-0016号表
保安施設					
	0.43	式			施工 第0-0017号表
保安施設 設置撤去工					
	35	橋			施工 第0-0018号表
** 直接経費 **					
** 直接原価 **					
** その他原 価 **					

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 設計業務原価 **						
** 一般管理費等 **						
** 設計業務価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 設計業務費計 **						

業務計画書作成 (50 N < 100)
50 N < 100

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0008

1

業務 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.50	人			
技師(A) 内業	1.50	人			
技師(C) 内業	6.00	人			
技術員 内業	5.00	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

現地踏査(定期点検のみ)
2巡目以降

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0009

10 橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	1.5	人			
技師(B) 外業	2.5	人			
技師(C) 外業	2.75	人			
技術員 外業	0.75	人			
*** 合計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.16	人			
技師 (A) 内業	0.16	人			
技師 (B) 内業	0.32	人			
技師 (C) 内業	0.32	人			
技術員 内業	0.48	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.40	人			
技師(A) 内業	0.40	人			
技師(B) 内業	0.80	人			
技師(C) 内業	0.80	人			
技術員 内業	1.20	人			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

打合せ（土木設計業務）
中間打合せ2回

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.0	人			
技師（A） 内業	1.0	人			
技師（B） 内業	1.0	人			
直接人件費					
*** 単位当り ***	1	業務			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	62.4	L			
橋梁点検車賃料 作業高6m,積載質量200kg	1.4	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0015号表

高所作業車運転（トラック架装リフト）
ブーム型 作業床高12m 標準デッキ

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）	1	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	21.8	L			
高所作業車賃料 トラック架装リフト 作業床高12m	1.4	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A型バリケード 1200*800 亜鉛メッキ	10	基			
バリケードウェイト	10	基			
バリケード矢印板 900*600 溶液メッキ	2	基			
調査中立て看板 全面反射式、塩ビ板、枠共	4	基			
*** 単位当り ***	1	式			

