

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 長野市				
業務計画書作成；(50≤N<100)				
		0.39	業務	
現地踏査（定期点検のみ）				
2巡目以降				
		73	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
5<L≤10				
		12	橋	
定期点検（特定の溝橋等）				
10<L≤15				
		15	橋	
定期点検（特定の溝橋等以外）				
		19.2	日	
定期点検調書作成；(L<10m)				
2巡目以降				
		10.7	日	
定期点検調書作成；(L≥10m)				
2巡目以降				
		53.2	日	
報告書作成				
L<10m；1.6日、L≥10m；5.2日				
		0.39	式	
打合せ（土木設計業務）				
中間打合せ2回				
		0.39	業務	
打合せ（土木設計業務）				
着手前、納入時				
		1.0	業務	
直接経費				
旅費交通費				
旅費交通費				
		1	式	
その他直接経費				
機械経費				
橋梁点検車運転				
作業高約6m、積載質量200kg				
		12.6	日	軽油 62.4ℓ/日 運転日当り供用日数 1.4日
高所作業車運転				
7-4m型 作業床高12m、標準デッキ				
		0.9	日	軽油 21.8ℓ/日 運転日当り供用日数 1.4日
塗膜調査費				
塗膜検体採取				
準備工及び報告書作成				
		8	箇所	
鉛含有試験				
40035号橋、鎌の尾橋、川咽橋、大田村中橋、刈内西橋、平岩橋、坂井橋、豊住橋				
		8	検体	
六価クロム含有試験				
40035号橋、鎌の尾橋、川咽橋、大田村中橋、刈内西橋、平岩橋、坂井橋、豊住橋				
		8	検体	

