

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
道路施設点検業務 山ノ内町				
業務計画書作成； (40≤N<50)		0.28	業務	
部材番号図の作成； (Co橋 L<10m) コンクリート橋		5.5	日	
部材番号図の作成； (鋼橋 L<10m) 鋼橋		1.2	日	
部材番号図の作成； (Co橋 L≥10m) コンクリート橋		2.4	日	
部材番号図の作成； (鋼橋 L≥10m) 鋼橋		1.0	日	
現地踏査 (定期点検のみ) 定期点検のみ		40	橋	
関係機関との協議資料作成		1	機関	
定期点検		11.0	日	
定期点検調書作成； (L<10m)		16.2	日	
定期点検調書作成； (L≥10m)		9.8	日	
報告書作成 L<10m； 3.4日、L≥10m； 1.1日		0.28	式	
打合せ(土木設計業務) ； 中間打合せ1回		0.28	業務	
打合せ(土木設計業務) ； 着手前、納入時		1	業務	
直接経費				
旅費交通費				
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間1.9時間		17	回	； 現地調査、定期点検
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間2.0時間		3	回	； 打合せ協議
運転費 (ライトバン) 1500cc 運転時間1.9時間		1	回	； 関係機関協議(役場)

数量総括表				
工種・名称	規格	数量	単位	備考
その他直接経費				
橋梁点検車運転 作業高約6m、積載質量200kg		3.3	日	軽油 62.4 ¹ / ₁₀₀ ℓ/日 運転日当り供用日数 1.4日
安全費				
交通誘導警備員B		7	人	
安全施設 0.28/(山ノ内0.28+木島平0.14) =0.67		0.67	式	賃料期間 1ヶ月 賃料+基本料
安全施設工（設置・撤去）		8	橋	10橋当り 0.714人
成果品作成費				
印刷製本費		3	部	